


WARSTWY UTWARDZENIA TERENU

PODBUDOWA - WARSTWA GÓRNA - MIESZANKA
KRUSZYWA FRAKCJI 0-63,0mm GRUBOŚCI 15cm
ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE
PODBUDOWA - WARSTWA DOLNA - KRUSZYWO
ŁAMANE FRAKCJI 31,5-63,0mm GRUBOŚCI 15cm
ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE
ZAGĘSZCZONY GRUNT RODZIMY



 SKALA "SKALA" USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE MGR INŻ. JAROSŁAW SUCHORA				
TEMAT: REMONT PLACU SKŁADOWEGO NA POTRZEBY PROWADZONEJ GOSPODARKI LEŚNEJ NA DZ. NR 337, OBRĘB: SIANKI	Opracował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
	mgr inż. Jarosław Suchora	konstrukcyjna	K-31/00 PDK/0038/ POOK/13 i PDK/0127/ ZOOA/13	
Inwestor: BIESZCZADZKI PARK NARODOWY Ustrzyki Górne 19 38-713 Lutowiska	Data: LIPIEC 2018	PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEKRÓJ UTWARDZENIA		Skala: 1:30
				Nr rys. 2