


PRZEKRÓJ B-B

skala 1:50

**P:**

podłoga "biała" deski	4.00 cm
legary podłogowe	10.00 cm
podbudowa utwardzona (żwir - pospółka) ok.	18.00 cm

D:

dranica świerkowa dubeltowo	x.xx cm
łata 5x5	5.00 cm
kontrłata 5x2	2.00 cm
papa asfaltowa	
deskowanie pełne	2.50 cm
krokiew 8x16	18.00 cm

lustrzane odbicie

rys. 4'