

„Usługa wynajmu statku powietrznego wraz z załogą oraz obsługa naziemną zadania.”**I. LOKALIZACJA PRAC**

Województwo podkarpackie, powiat bieszczadzki, Gmina Lutowiska, obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego – obwód ochronny Tarnica i Wołosate.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. Cel zamówienia:**

Transport lotniczy materiału sypkiego – kruszywa w celu uzupełnienia wypełnienia progów przeciwoerozyjnych.

Zadanie wykonywane w ramach projektu „Ochrona ekosystemów leśnych oraz utrzymanie, wyposażenie i remont infrastruktury sprzyjającej ukierunkowaniu ruchu turystycznego na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w roku 2020” finansowane ze środków funduszu leśnego.

Operacja o podwyższonym ryzyku – hight risk operation

2. Sposób realizacji zamówienia:

Zadanie obejmuje wykonanie prac lotniczych z użyciem helikoptera polegających na transporcie materiału sypkiego – kruszywa z użyciem systemu podwieszenia zewnętrznego.

Zadanie należy zrealizować od momentu podpisania umowy do dnia 15 listopada 2020 r. Zadanie należy wykonać używając jednej maszyny (helikoptera) w dni robocze (poniedziałek - sobota) w ciągu dnia nie wcześniej niż godzina po wschodzie słońca – godzina przed zachodem słońca. O szczegółowym terminie lotu decyduje Wykonawca i bezzwłocznie informuje o planowanych lotach Zamawiającego. **Wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie w pierwszym możliwym terminie jego realizacji.** Na minimum 24h przed planowanym lotem Wykonawca dokonuje ostatecznego potwierdzenia daty realizacji zadania. Zamawiający nie odpowiada za warunki pogodowe uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może być obciążony konsekwencjami finansowymi związanymi z przestojem/dodatkowymi lotami helikoptera wynikającymi z niekorzystnych warunków pogodowych.

Ilość materiału do przetransportowania – 200 ton. Kamień należy transportować w specjalistycznych workach do materiałów wysoko tonażowych tzw. big-bagach. Wykonawca zakupuje worki transportowe i dostarcza je Zamawiającego w celu wypełnienia kamieniem minimum na 10 dni przed planowanym przelotem. Planowana waga 1 worka wynosi około 900 kg. Planowana ilość worków do przetransportowania wynosi około 222 szt. Wykonawca

może zaproponować inny ciężar worków dostosowany do możliwości śmigłowca, pod warunkiem zapewnienia dostarczenia kamieni na każdy z oznaczonych punktów.

Materiał będzie transportowany z miejscowości Wołosate na Przełęcz pod Tarnicą, Przełęcz Goprowców, na stoki Krzemienia, Halicza, Tarnicy i Szerokiego Wierchu. Transportowane worki należy posadowić na szlaku turystycznym przy jednej z krawędzi ścieżki, tak by w miarę możliwości zapewnić późniejsze przejście turystom obok posadowionego ładunku. Miejsca rozładunku zostały oznaczone przez Zamawiającego na urządzeniu GPS. Ich współrzędne będą udostępnione Wykonawcy. Odległość od miejsca podjęcia ładunku do najdalszego miejsca rozładunku wynosi 6,2 km (5 punktów), 5,3 km (5 punktów), 2,7 km do 4,3 km pozostałe punkty.

Zamawiający udostępni Wykonawcy na terenie miejscowości Wołosate miejsce na zbiornik z paliwem oraz po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na loty nad terenem Parku Narodowego.

Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość osób i sprzętu do obsługi statku powietrznego oraz obsługi naziemnej (zakres obsługi: tankowanie paliwa, podczepianie ładunku, odczepianie ładunku).

Zamawiający nie zapewnia materiałów eksploatacyjnych do maszyn, noclegów i wyżywienia dla załogi śmigłowca i obsługi naziemnej. Całość kosztów związanych z realizacją zadania (z wyjątkiem czynności wymienionych poniżej) leży po stronie Wykonawcy.

Zamawiający dostarcza: kruszywo kamienne w ilości 200t, koparko-ładowarkę z operatorem w celu napełniania worków kamieniem. Zamawiający zabezpiecza miejsce załadunku i rozładunku kamienia przed wtargnięciem osób trzecich i odpowiada za zamknięcie szlaków turystycznych w rejonie transportu ładunku.

Wykonawca odpowiada za posiadanie wszelkich zezwoleń i koncesji niezbędnych do realizacji usługi będącej przedmiotem Zamówienia.