

Szczegółowy opis zamówienia: Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew i wycinka drzew w obrębie dawnych obiektów kultury materialnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2020 roku

Zakres prac obejmuje wykonanie prac arborystycznych na następujących drzewach:

lp	Gatunek	lokalizacja	oddział / wydzielenie	obwód [cm]	zabieg
1	Świerk	Cmentarz Beniowa	274 I	148	ścinka sekcyjna
2	Jawor	Cmentarz Beniowa	274 I	157	cięcia w koronie
3	Lipa	Cmentarz Beniowa	274 I	182	cięcia w koronie
4	Jawor	Cmentarz Beniowa	274 I	185	cięcia w koronie
5	Jawor	Cmentarz Beniowa	274 I	97	cięcia w koronie
6	Jawor	Cmentarz Beniowa	274 I	104	cięcia w koronie
7	Jawor	Cmentarz Beniowa	274 I	110	cięcia w koronie
8	Jawor	Cmentarz Beniowa	274 I	110	cięcia w koronie
9	Jawor	Cmentarz Beniowa	274 I	119	cięcia w koronie
10	Jawor	Cmentarz Beniowa	274 I	126	cięcia w koronie

Zadanie obejmuje w zależności od potrzeb na poszczególnych drzewach:

- usunięcie wszystkich chorych, obumarłych oraz połamanych pędów, gałęzi i konarów oraz cięcia korygujące w obrębie korony na drzewach wskazanych do zabiegów pielęgnacyjnych;
- wycinkę drzewa metodą dostępu linowego (z użyciem tzw. technik alpinistycznych)
- uprzątniecie ściętych gałęzi, konarów etc. - wyniesienie poza powierzchnię zabiegu (wynoszenie na odległość do 100 metrów)
- przecinkę grubizny w krótsze odcinki i złożenie we wskazanym miejscu

Całość kosztów realizacji zadania ze wszystkimi składnikami niezbędnymi do jego należytego wykonania – materiały, transport, robocizną, nieprzewidziane prace dodatkowe – leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje cięć z użyciem podnośnika

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- gatunki poddawane zabiegowi: jawor, lipa, świerk;
- prace należy wykonywać metodą dostępu linowego (z użyciem tzw. technik alpinistycznych);
- pielęgnacje drzew należy wykonać metodą bezkolcową;

Załącznik 1

- przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy na drzewach podlegających zabiegowi nie występują gniazda ptasie. Jeżeli gniazda ptasie zostały stwierdzone na drzewach planowanych do zabiegów – prace należy przeprowadzić zgodnie z zapisami prawa w zakresie ochrony przyrody i ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2004 nr 92 poz. 880 oraz Dz.U.2016 poz.2183)
- usuwanie i skracanie żywych gałęzi musi być ograniczone do niezbędnego minimum;
- we wszystkich przypadkach powierzchnia cięcia powinna być gładką, a brzegi rany nie mogą być poszarpane;
- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu konieczności zastosowania wiązań i odciągów – zabezpieczeń konarów drzew.
- Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu umowy.
- W przypadku potrzeby wykonania kolejnego zabiegu o podobnym charakterze prac Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o podjęcie prac w większym zakresie, co potwierdzone będzie aneksem do umowy niniejszego postępowania

Obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy:

- Posiadanie kwalifikacji poświadczonych właściwym dokumentem.
- Świadczenie usług przez Wykonawcę musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności bhp.
- Teren prac w czasie wykonywania zabiegu należy wyłączyć za pomocą taśm i oznaczyć tablicami z odpowiednią informacją.
- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektów kulturowych i elementów infrastruktury turystycznej podczas prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone na mieniu Zamawiającego i w/w obiektach.
- Wykonawca odpowiada za spowodowane podczas wykonywania prac szkody także wobec osób trzecich.
- Przed przystąpieniem do prac wykonawca musi uzyskać pisemne zlecenie od leśniczego upoważniające go do rozpoczęcia prac.
- Prace powinny być przeprowadzone w obecności pracowników BdPN odpowiedzialnych za odbiór prac.

Odbiór prac:

- Odbiór prac prowadzony jest przez pracowników BdPN.
- Prace nienależycie wykonane nie zostaną odebrane. Pod pojęciem nienależytego wykonania przedmiotu umowy rozumie się m.in.:
 - a. niefachowe, niezgodne ze sztuką ogrodniczą i przyjętymi normami przycięcie drzew lub krzewów (np. pozostawione króćce, odarcia kory, brak zachowanych proporcji w cięciach etc.);
 - b. uszkodzenie istniejących drzew lub cięcie niezgodne z wytycznymi Zamawiającego;
 - c. zniszczenie, uszkodzenie infrastruktury technicznej i obiektów kulturowych;
 - d. nieuprzątnięcie powierzchni prac;

W momencie wystąpienia któregośkolwiek z w/w przypadku Wykonawca musi niezwłocznie usunąć stwierdzoną nieprawidłowość oraz naprawić zniszczenia