

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **WYKONANIE DREWNIANEJ KŁADKI NA TORFOWISKU TARNAWA WYŻNA**  
Adres obiektu budowlanego: **Jednostka ewidencyjna: 180105\_2, Lutowiska**  
**Obręb: 0025, Tarnawa Wyżna**  
**działki nr. ewid.: 9; 251/1**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Bieszczadzki Park Narodowy**  
**Ustrzyki Górne 19,**  
**38-713 Lutowiska**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-08-27**

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	KŁADKA NA TORFOWISKU
1.1	Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1.2	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kładka

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		<b>WYKONANIE DREWNIANEJ KŁADKI NA TORFOWISKU TARNAWA WYŻNA</b>		
1	Grupa		<b>KŁADKA NA TORFOWISKU</b>		
1.1	Element	SST-1	<b>Prace rozbiórkowe i przygotowawcze</b>		
1.1.1	KNP 2/322/2 (3)		Pomosty, schodnie i spoczniki dla rusztowań drewnianych zewnętrznych - rozbiórka, schody i spoczniki ze stemplowaniem, stężeniem i barierami ochronnymi - analogia rozbiórka istniejącej kładki		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1,5*870,0	1 305,000000	
			RAZEM:	1 305,000000	m2
					1 305,000
1.1.2	KNR 211/1102/3 (2)		Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km (załadunek i wyładunek ręczny), stemple, krawędziaki, samochód skrzyniowy - analogia transport materiałów z rozbiórki		
	Wyliczenie ilości robót:				
			1305.000*0,12	156,600000	
			RAZEM:	156,600000	m3
					156,600
1.1.3	KNR 211/1102/3 (4)		Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5 km (załadunek i wyładunek ręczny), stemple, krawędziaki, dodatek za każde dalsze 0.5 km (max. do 3 km), samochód skrzyniowy - dla 2,5km		
	Wyliczenie ilości robót:				
			156.600	156,600000	
			RAZEM:	156,600000	m3
					156,600
1.2	Element	SST-2	<b>Kładka</b>		
1.2.1	KNR 211/524/7		Wbijanie kołków Fi 10-12 cm, głębokość wbicia 1,20 m, grunt kategorii III - analogia wbijanie kołków podporowych fi 15cm z drewna dębowego na głębokość do 80cm, kołki długości 100cm w rozstawie co 2,0m		
	Wyliczenie ilości robót:				
			872	872,000000	
			RAZEM:	872,000000	szt
					872,000
1.2.2	KNR 202/406/3		Ramy górne i płatwie o długości do 3 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - belki oczepowe 8x14x110cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			0,08*0,14*1,1*872.000/2	5,371520	
			RAZEM:	5,371520	m3
					5,372
1.2.3	KNR 202/406/7		Podwaliny krótkie o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - legary 10x14cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			0,10*0,14*870,0*2	24,360000	
			RAZEM:	24,360000	m3
					24,360
1.2.4	KNR 202/1110/5 analogia		Podłoga na gotowym belkowaniu z bali grubości 50mm - analogia ułożenie deski tarasowej ryflowanej gr. 28mm z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo		
	Wyliczenie ilości robót:				
			870,0*1,2	1 044,000000	
			RAZEM:	1 044,000000	m2
					1 044,000