


OGRODZENIE "01"

UWAGI DO OGRODZENIA:

- 1. ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU I RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI.
- 2. WSZYSTKIE PRZĘSŁA NA OBIEKCIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMOGI WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, POLSKICH NORM, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH NA DZIEŃ WYBUDOWANIA.
- 3. PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI PRZEPROWADZIĆ OBMIAR STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE I WERYFIKACJĘ PODANYCH WYMIARÓW.
- 4. WSZYSTKIE PRZĘSŁA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE CERTYFIKATY I APROBATY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DLA WYROBÓW UJĘTYCH W ZESTAWIENIACH.

LEGENDA:

DŁUGOŚĆ OGRODZENIA - 15,0m
LICZBA PRZĘSEŁ P1 - 11
LICZBA PRZĘSEŁ P2 - 1
LICZBA SŁUPKÓW A - 13
KOLOR - RAL 2013
OPIS ELEMENTÓW OGRODZENIA:
A - Słupki stalowe o długości 0,7 m, o przekroju 40X40 mm, zabezpieczenie antykorozyjne w systemie: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.
B - Przęsła ogrodzeniowe w konstrukcji zamkniętej, wypełnienie przęsla kształtowniki zamknięte 25 x 25 mm spawane do konstrukcji (kształtowniki 40x40mm), zabezpieczenie antykorozyjne w systemie: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe, przęsło mocowane do słupa za pomocą uchwytów montażowych, deklaracja zgodności CE.



Uwaga.

- 1. Rysunki branży architektonicznej rozpatrywać łącznie z opisami i wszystkimi rysunkami branżowymi.
- 2. Przed wykonaniem wszystkich elementów budowlanych, a w szczególności stropów, ścian, fundamentów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przebiecia przez przegrody budowlane również z dokumentacją branżową .
- 3. Wszystkie materiały, systemy wyroby i urządzenia zastosowane w obiekcie powinny posiadać stosowne dokumenty, dopuszczenia i spełniać polskie normy na dzień wbudowania.
- 4. Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie winny posiadać stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji oraz muszą spełniać wymogi ochrony pożarowej określone w przepisach.
- 5. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną. Elementy systemowe (np. tynki, systemy docieplenia, izolacji, ścian, fasad, okien itd.) należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji systemowej.
- 6. Podane w projekcie materiały z określeniem nazwy producenta można zamienić na równoważne pod warunkiem utrzymania parametrów technicznych i jakościowych w odniesieniu do kart technicznych, aprobat, certyfikatów itp. zastosowanych w projekcie.
- 7. Wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprwdzić po wykonaniu na budowie przed zamówieniem stolarki i ślusarki.
- 8. W razie wątpliwości co do treści zawartych w poszczególnych częściach dokumentacji, wątpliwości należy zgłosić się do głównego Projektanta.

Nazwa inwestycji	Remont, modernizacja i doposażenie OEE wraz z Muzeum Przyrodniczym BdPN - roboty zewnętrzne		
Inwestor	Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutówka		
Lokalizacja	Ustrzyki Dolne, ul. Betska 7, dz. 933, dz. 934, Obręb 0001, Ustrzyki Dolne		
Tytuł rys.	ZESTAWIENIE OGRODZENIA O1		
Projektant	arch. Bartłomiej Skoczek upr. w specjalności architektonicznej	1041/94	
Data	Faza projektu	Skala	Nr. rysunku
Styczeń 2022	Dokumentacja przetargowa	-	ZO-01

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "WASKO PROJEKT DESIGN" SP. Z O.O.
ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków, tel./fax +48 (12) 415 06 31
e-mail: wasko@waskoprojekt.pl www.waskoprojekt.pl



SIGNUM PROJECT SP. Z O.O.
ul. Saska 4 pok. 112, 30-720 Kraków, tel.: (+48) 123 789 795
e-mail: biuro@signumproject.pl www.signumproject.pl



WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ WYRAŹNEGO UPOWAZNIENIA

750X297