



Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Montaż tablic informacyjnych o wykonanych zabiegach ochronnych

w ramach zadania na

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o wykonanych zabiegach ochronnych

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU

„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-01

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na montaż 200 szt. tablic informacyjnych o wykonanych zabiegach ochronnych na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Tablice będące przedmiotem montażu dostarcza Zamawiający. Miejsce odbioru tablic: Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej, Lutowiska 2, 38-713 Lutowiska.

Parametry tablicy: jeden wzór, materiał Di-Bond biały 3 mm, wymiar 300x400 mm

II. Lokalizacja oraz terminy wykonania prac

Prace realizowane będą w obwodach ochronnych: Osada, Caryńskie, Ustrzyki Górne, Wołosate, Tarnica Tarnawa. Ze względu na charakter realizowanego zadania oraz konieczność dostosowania terminu montażu do bieżących potrzeb, Wykonawca musi uzyskać zgodę Leśniczego właściwego obwodu ochronnego na rozpoczęcie prac w danej lokalizacji.

III. Opis wykonania

Technika montażu tablicy : Tablice należy zmontować w sposób stabilny na palikach jodłowych o wymiarach 4x6 cm, wysokości 120 cm, osadzonych w gruncie na głębokość 40 cm (wysokość części palika ponad gruntem to 80 cm).

Tablice należy zamontować w górnej części palika, tak aby nie wystawał on ponad górną krawędź tablicy. Tablica ma być zamontowana za pomocą wkrętów nierdzewnych do drewna z łbem stożkowym, z gniazdem TORX, wymiar 3,5x40. Paliki oraz wkręty dostarcza Wykonawca. Za zgodą Zamawiającego dopuszczone będzie montowanie niektórych tablic na elementach zabezpieczenia technicznego szlaków (bariery drewniane, bariery taśmowe lub inne). Nadzór nad montażem tablic pełnić będą pracownicy Służby Parku.



Impregnacja: Palik przed montażem powinien zostać zaimpregnowany bezbarwnym, niewymywalnym środkiem impregnacyjno-grzybobójczym. Preparat powinien posiadać deklarację producenta o gwarancji ochrony drewna przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, owadami i grzybami powodującymi rozkład drewna przez okres 5 lat. Przed wykonaniem impregnacji należy przedstawić karty techniczne impregnatów w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego, a następnie po zatwierdzeniu środka proponowanego do użycia - potwierdzenie dowodu jego zakupu.

Transport: Zamawiający dopuszcza transport materiałów pojazdem mechanicznym typu quad lub lekkim ciągnikiem 4x4 do górnej granicy lasu lub na wysokość 1000 – 1100 m n.p.m. Powyżej górnej granicy lasu wymagany jest transport ręczny. Transport sprzętów i materiałów w miejsce montażu odbywać się będzie po wyznaczonych przez leśniczych obwodów ochronnych trasach transportowych. Leśniczy właściwego obwodu ochronnego może czasowo zabronić wjazdu na teren obwodu ochronnego w przypadku gdy warunki pogodowe stwarzają zagrożenie dla ludzi oraz dla obszaru chronionego. Każdorazowe wejście Wykonawcy na teren obwodu ochronnego wymaga zgłoszenia u leśniczego właściwego dla danego obwodu ochronnego. Nie stosowanie się do wskazań leśniczych stanowić będzie istotne naruszenie warunków umowy.

Dokładną lokalizację prac (w danym oddziale) przed rozpoczęciem realizacji należy ustalić ze wskazanym przez Zamawiającego pracownikiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Informacje dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek podczas wykonywania prac. Teren robót po ich zakończeniu Wykonawca musi pozostawić posprzątany.
- Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Podczas wykonywania prac w terenie, Wykonawca nie może utrudniać przejścia szlakiem turystycznym.
- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac naprawić wszelkie poczynione szkody w infrastrukturze szlaku turystycznego oraz przywrócić teren do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do wykonania.
- Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawują: koordynator projektu oraz pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe w szczególności zaś leśniczowie obwodów ochronnych.

Informacja dotycząca równoważności



1. Jeżeli w dokumentach dotyczących zamówienia użyte zostały nazwy własne urządzeń materiałów lub nazwy producentów, oznacza to jedynie, że są to urządzenia, których parametry spełniają techniczne minimalne wymagania Zamawiającego.
2. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne pod warunkiem, że materiały i urządzenia użyte do ich realizacji będą posiadały parametry techniczne nie gorsze od wymienionych w dokumentacji zamówienia
3. Jeżeli wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne zobowiązany jest dostarczyć wraz ofertą : karty katalogowe urządzeń, certyfikaty i deklaracje zgodności, które umożliwią Zamawiającemu dokonanie porównania parametrów technicznych.
4. Udowodnienie równoważności zastosowanych rozwiązań jest obowiązkiem Wykonawcy.